

RELATÓRIO GLOBAL - Data: 01/02/2016
 Obra: 012016 - CÂMARA MUNICIPAL DE VIAMÃO
 Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VIAMÃO
 Endereço: VIAMÃO/CENTRO - VIAMÃO

Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS					
.1	MESTRE DE OBRA	0,50	MS	0,00	12.332,32	
				0,00	6.166,16	6.166,16
.2	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	6,00	M2	622,96	31,68	
				3.737,76	190,08	3.927,84
.3	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	247,90	M2	0,00	19,92	
				0,00	4.938,17	4.938,17
	Total do Grupo			3.737,76	11.294,41	15.032,17
2	INSTALAÇÃO DA OBRA					
.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS	24,00	M2	0,00	15,81	
				0,00	379,44	379,44
.2	DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET)	131,60	M2	0,00	13,34	
				0,00	1.755,54	1.755,54
.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS	45,00	M2	0,00	11,12	
				0,00	500,40	500,40
.4	RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	2,00	UN	0,00	39,79	
				0,00	79,58	79,58
.5	REMOCAO DE CARPETE E RASPAGEM	210,00	M2	0,00	11,48	
				0,00	2.410,80	2.410,80
.6	REMOCAO DE PISO CERÂMICO	26,00	M2	17,52	50,12	
				455,52	1.303,12	1.758,64
	Total do Grupo			455,52	6.428,88	6.884,40
3	SUPRA ESTRUTURA					
.1	VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA	1,00	M3	1.430,26	1.159,52	
				1.430,26	1.159,52	2.589,78
.2	CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)	20,00	M2	11,75	17,84	
				235,00	356,80	591,80
.3	BASE DE BRITA LEVE	4,00	M3	158,11	3,72	
				632,44	14,88	647,32
	Total do Grupo			2.297,70	1.531,20	3.828,90
4	PAREDES EM GERAL					
.1	PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO	68,00	M2	89,70	0,00	
				6.099,60	0,00	6.099,60
	Total do Grupo			6.099,60	0,00	6.099,60
5	PAVIMENTAÇÃO					
.1	CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO COLADA-CI-AR 1:3-2,5CM	146,00	M2	8,84	15,69	
				1.290,64	2.290,74	3.581,38
.2	PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE-COM ARGAMASSA COLANTE	146,00	M2	124,92	39,84	
				18.238,32	5.816,64	24.054,96
.3	CARPETE NYLON 6 MM	210,00	M2	60,44	32,18	
				12.692,40	6.757,80	19.450,20
	Total do Grupo			32.221,36	14.865,18	47.086,54
6	REVESTIMENTOS					
.1	REVEST. CERÂMICO COR A PRUMO-CA-AR 1:5+12,5%CI-3CM-SEM EMB.	60,00	M2	30,91	58,49	
				1.854,60	3.509,40	5.364,00
	Total do Grupo			1.854,60	3.509,40	5.364,00
7	ESQUADRIAS					
.1	PORTA INT.SEMI-OCA 0,80X2,10 COM FERRAGEM COMPL.	3,00	CJ	586,90	271,49	
				1.760,70	814,47	2.575,17
.2	PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-VIDRO TEMPERADO	6,00	M2	742,85	52,09	
				4.457,10	312,54	4.769,64
.3	DIVISORIA EM VIDRO TEMPERADO	15,00	M2	263,69	68,79	
				3.955,35	1.031,85	4.987,20

Total do Grupo			10.173,15	2.158,86	12.332,01
8 PINTURA					
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	575,00 M2		5,01	14,30	
			2.880,75	8.222,50	11.103,25
Total do Grupo			2.880,75	8.222,50	11.103,25
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
.1 PONTO HIDRAULICO BACIA SANITARIA COM TUBO CROMADO	2,00 PT		293,98	130,27	
			587,96	260,54	848,50
.2 PONTO HIDRAULICO LAVATORIO	2,00 PT		895,04	97,71	
			1.790,08	195,42	1.985,50
.3 PONTO HIDRAULICO MICTÓRIOS	4,00 PT		75,97	32,57	
			303,88	130,28	434,16
.4 APARELHO PARA DETECTAR VAZAMENTOS HIDRÁULICOS	1,00 1		0,00	1.560,00	
			0,00	1.560,00	1.560,00
.5 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA	1,00 UN		453,60	200,42	
			453,60	200,42	654,02
.6 LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA	2,00 UN		773,70	91,20	
			1.547,40	182,40	1.729,80
.7 MICTORIO SIFONADO LOUCA COR C/PERTENCES	4,00 UN		176,15	0,00	
			704,60	0,00	704,60
Total do Grupo			5.387,52	2.529,06	7.916,58
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
.1 PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA	5,00 PT		52,16	98,56	
			260,80	492,80	753,60
.2 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX.	5,00 PT		29,62	128,13	
			148,10	640,65	788,75
.3 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2X4"E BAIXADA	5,00 PT		43,90	197,12	
			219,50	985,60	1.205,10
Total do Grupo			628,40	2.119,05	2.747,45
11 SERVIÇOS DE LÓGICA,ELÉTRICA E SOM(PLENÁRIO)					
.1 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CADEIRAS	96,00 1		0,00	26,00	
			0,00	2.496,00	2.496,00
.2 RASGO EM CONTRAPISO P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO	118,00 M		2,50	17,22	
			295,00	2.031,96	2.326,96
.3 REDE LÓGICA (28 PTS)	96,00 1		26,00	32,50	
			2.496,00	3.120,00	5.616,00
.4 REDE ELÉTRICA (28 PTS)	28,00 1		39,00	32,50	
			1.092,00	910,00	2.002,00
.5 REDE SOM (22 PTS)	28,00 1		39,00	26,00	
			1.092,00	728,00	1.820,00
Total do Grupo			4.975,00	9.285,96	14.260,96
Total do Orçamento			70.711,36	61.944,50	132.655,86